

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Wykonanie instalacji hydrantów p-poz oraz montaż czujek dymu
 Obiekt: Przedszkole
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne oraz p-poz
 Lokalizacja: Gminne Przedszkole ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń
 Zamawiający: Gminne Przedszkole w Wieleniu
 ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń

KOSZTORYS

Strona 1

15-05-2017

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Instalacja hydrantów - część sanitarna				
1	1	KNR 215-01-05-03-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poz ø 32	metr	125,740
	1	2,00+1,15+12,49+3,57+1,70+8,30+1,60+1,70+3,53+0,88+1,50+2,70+1,70+14,00+14,00+3,13+8,25+1,70+3,48+5,00+2,37+1,60+1,70+2,37+8,23+2,49+1,60+1,70+4,85+3,75+2,70		125,740		
1	2	KNR 215-01-20-01-00 Szafka hydrantu wewnętrzny typ 25H+g-805-B30	szt	6,000
1	3	KNR 215-01-09-01-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy sprężynowych ø 50	kmpl	1,000
1	4	KNR 228-02-09-01-00 Montaż wodomierza sprężynowego typ MWN/JS 50/4,0-S	szt	1,000
1	5	KNR 035-01-33-06-00 Zawór antyskażeniowy HONEYWELL typ V V 300 ø 2"	szt	1,000
1	6	KNR 228-02-08-01-00 Montaż zaworu pierwszeństwa	szt	1,000
1	7	KNR 401-12-12-31-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø 50-100	metr	125,740
1	8	KNR 035-01-34-04-03 Próba szczelności instalacji wodociągowej ø 10-54 w budynkach niemieszkalnych długość rurociągu ponad 80 m	metr	125,740
1	9	Kalkulacja własna Wykonanie przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczonego masą CP6015 prod. HILTI rurociągu stalowego	kmpl	12,000
2		Montaż autonomicznych czujek dymu				
2	10	KNR 506-16-12-02-00 Optyczna czujka dymu symbol 10Y29	szt	57,000
	1	17+24+16		57,000		
2	11	Kalkulacja własna Nakłady związane z przeprowadzeniem uruchomienia i prób odbiorczych	kmpl	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Wykonanie instalacji hydrantów p-poz oraz montaż czujek dymu
 Obiekt: Przedszkole
 Rodzaj robót: Roboty sanitarne oraz p-poz
 Lokalizacja: Gminne Przedszkole ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń
 Zamawiający: Gminne Przedszkole w Wieleniu
 ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

15-05-2017

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Instalacja hydrantów - część sanitarna
2	Montaż autonomicznych czujek dymu
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Wykonanie instalacji hydrantów p-poz oraz montaż czujek dymu
Obiekt: Przedszkole
Rodzaj robót: Roboty sanitarne oraz p-poz
Lokalizacja: Gminne Przedszkole ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń

Zamawiający: Gminne Przedszkole w Wieleniu
ul. Sportowa 1 66-730 Wieleń

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu: